

buchhaltung@arvernus-energie.de - Tübinger Straße 2 - 10715 Berlin

Frau Gabriela Lilje
 Weißenstein 103
 40764 Langenfeld (Rheinland)
 Deutschland

Angebots-Nr.	AN-1018
Datum	02.06.2026
Ihre Kundennummer	1033
Ihr Ansprechpartner	Laura Hackenberger

Kopie Angebot AN-1017

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen das gewünschte freibleibende Angebot:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Dienstleistungspauschale Auftragspauschale Service-Techniker	1,00 Stk	151,00 EUR	151,00 EUR
2.	Inbetriebnahme Zusatzpaket Luft- , Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe	1,00 Stk	573,00 EUR	573,00 EUR
3.	Anfahrtskosten An- und Abfahrten für die benötigten Gewerke: Elektro, SHK und Gala	3,00 Stk	25,00 EUR	75,00 EUR
4.	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle, inkl. bereitstellen von Arbeitsmitteln, inkl. hinterlassen der Baustelle in Besenrein	pauschal	250,00 EUR	250,00 EUR
5.	Demontage der Bestands Anlage Demontieren der Alt Anlage, trennen der Bestandsleitungen zur Bestandsanlage inkl. raustragen der Alt Anlage	1,00 Stk	1.750,00 EUR	1.750,00 EUR
6.	Entsorgung der Alt Anlage Fachgerechte Entsorgung der Alt Anlage	1,00 Stk	250,00 EUR	250,00 EUR
7.	Durchführen der Kernbohrung 150mm als Hauseinführung Fachgerechte Durchführung der Kernbohrung inkl. Abdichten der Öffnung und einführen der Erdleitung	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
8.	Liefern von Zub. für Luftwärmepumpen RBH 3,5	1,00 Stk	62,73 EUR	62,73 EUR
9.	Installation der Außeneinheit und der Inneneinheit Installation der Außeneinheit und der Inneneinheit, inkl. Verrohren der Anlage, inkl. Anschließen der Anlage und der Inbetriebnahme	pauschal	5.898,00 EUR	5.898,00 EUR
10.	Elektroarbeiten für Anschluss der Wärmepumpe Herstellen eines Unterverteilers, inkl. Anschluss an Bestand Zählerschrank.	1,00 Stk	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
11.	Liefern von Installationszubehör MAG 35	1,00 Stk	86,40 EUR	86,40 EUR
12.	Austausch vorhandener Heizkörperventile gegen voreinstellbare Thermostatventile Demontage Altventile -Lieferung und Montage neuer voreinstellbarer Ventile -Anpassung an hydraulischen Abgleich -inkl. Kleinmaterial und Abdichtung	1,00 Stk	0,00 EUR	0,00 EUR
13.	Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B gemäß DIN EN 14336 Durchführung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B -Ermittlung der Heizlast je Raum (vereinfachtes Verfahren oder raumweise Abschätzung) -Einstellung der Volumenströme an allen Heizkörpern -Dokumentation der Einstellwerte Protokoll zur Vorlage für Fördermittel (BEG/KfW)	1,00 Stk	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtbetrag netto				12.797,00 EUR
Umsatzsteuer 19%				2.459,77 EUR
Gesamtbetrag brutto				15.228,43 EUR

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir bedanken uns sehr für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Laura Hackenberger